

*REGIONE LOMBARDIA*

*PROVINCIA DI MANTOVA*



**CITTÀ DI  
CURTATONE**

Provincia di Mantova

***CITTA' DI CURTATONE***

***IMPLEMENTAZIONE AREA SOSTA CAMPER  
IN LOCALITA' GRAZIE DI CURTATONE (MN)***

**04 – STIMA DEI COSTI**

COMUNE DI CURTATONE

Art.	Descrizione	u.m.	Q.tà	P.U.[€]	Tot.[€]
<b>STIMA COSTI LAVORI EDILI</b>					
<i>Progetto di fattibilità tecnico economica</i> <i>Implementazione area sosta camper località Grazie</i>					
<b>Lavori edili per relizzazione basamenti della struttura lignea</b>					
1.0	Oneri per determinare la posizione dei sottoservizi, anche a mezzo di scavi di saggio, compresi gli eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi. <b>Sommano</b>	a corpo a corpo	1,00 1,00	200,00	€ 200,00
1.1	Esecuzione di scavo eseguito a macchina e/o a mano, previo tracciamento, in terreno di qualsiasi natura e tipo e per una profondità massima di ml 0,80 al di sotto del piano 0.00 di riferimento, la costipazione del fondo e la regolarizzazione del piano; è compresa altresì la fornitura, stesa, regolarizzazione e costipamento di ghiaia stabilizzante proveniente dalla frantumazione di ciottoli di cava o di fiume, esente dalla presenza di materiale terroso o sabbioso, compreso il carico del materiale eccedente ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Sono compresi gli oneri per le delimitazioni delle aree di lavoro tramite apposita cartellonistica e oneri per il mantenimento della sicurezza viabilistica e ogni altro onere e magistero al fine di dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, anche secondo quanto stabilito dalla D.L. . plinti di dimensioni cm 60 x 60 x 30 <b>Sommano</b>	a corpo a corpo	1,00 1,00	500,00	€ 500,00
1.2	Esecuzione di getto in opera di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza Rck 30, classe di esposizione XC1, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale necessario, il suo spargimento, l'eventuale vibrazione e quant'altro necessario al fine di dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E' compresa altresì la fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglia 20x20 taaliata e saomata secondo le indicazioni della D.L.. plinti di dimensioni cm 60 x 60 x 30 <b>Sommano</b>	a corpo a corpo	1,00 1,00	200,00	€ 200,00
<b>A sommare</b>					<b>€ 900,00</b>

R.U.P.  
Ing Trombani Giovanni

*[Handwritten signature]*

26/11/2018

