

Committente:



Oggetto contratto:

Comune Di Curtatone

Piazza Corte Spagnola,3 - 46010 Curtatone (MN)

Progettazione di efficientamento energetico del Comune di Curtatone (MN)



E							
D							
C							
B							
A	Prima Emissione	07/09/2022	Ing. Milani				
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO		
<input type="radio"/>	PROGETTO PRELIMINARE	<input type="radio"/>	PROGETTO DEFINITIVO	<input checked="" type="radio"/>	PROGETTO ESECUTIVO	<input type="radio"/>	AS-BUILT

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		Il Progettista:  Studio Milani Ing. Massimo Sede: Via Catania, 1/H 46031 Bagnolo San Vito - Mantova Tel.: +39 0376253368 Fax: 0376415290 E-mail: studio@studimpianti.net	
---	--	---	--

Descrizione:	Titolo Documento:	Rif. Doc.	
Quadro Incidenza Manodopera	Progetto Esecutivo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica del Comune di Curtatone	f) QIM_2022	
Utenza:	Scala:	Tavola:	
Municipio di Curtatone Piazza Corte Spagnola, 3 - 46010 Curtatone(MN)	---		

A termini di legge è vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 025129a	Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa sferoidale GS-40, PN 10, con cuneo gommato e volantino in lamiera stampata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 completa di bulloni, controdati e guarnizioni: Ø 40 mm SOMMANO cad	6,00	164,07	984,42	0,00	
2 025129b	Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa sferoidale GS-40, PN 10, con cuneo gommato e volantino in lamiera stampata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 completa di bulloni, controdati e guarnizioni: Ø 50 mm SOMMANO cad	8,00	208,29	1'666,32	0,00	
3 025147e	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1" SOMMANO cad	4,00	19,09	76,36	0,00	
4 115038b	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) SOMMANO t	0,89	100,00	89,00	0,00	
5 1C.01.110.00 10.b	Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Compresa opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. SOMMANO m²	110,00	12,52	1'377,20	0,00	
6 1C.01.180.00 10.b	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrati, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... mento. - fino a 2", sotto traccia o interrati, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo SOMMANO m	61,00	6,03	367,83	0,00	
7 1C.01.180.00 10.d	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrati, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... - superiore a 2", sotto traccia o interrati, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo SOMMANO m	89,00	7,70	685,30	0,00	
8 1C.02.100.00 60.d	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvision ... lle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero SOMMANO m³	119,50	34,62	4'137,09	0,00	
9 1C.12.610.00 30.b	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35 SOMMANO cad	9,00	18,12	163,08	0,00	
10 1C.12.620.01 20.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa SOMMANO cad	9,00	67,72	609,48	0,00	
11 1U.04.050.00 30	Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto de ... iscarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello. SOMMANO cad	9,00	6,75	60,75	0,00	
12 2M.00.030.0 020.a	Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi speciali, taglio, saldatura o filettatura: - fino a 1" 1/2 o DN 42 SOMMANO cad	5,00	116,35	581,75	0,00	
13 2M.00.030.0 020.b	Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi speciali, taglio, saldatura o filettatura: - oltre 1" 1/2 o DN 42 SOMMANO cad	4,00	146,87	587,48	0,00	
	A R I P O R T A R E			11'386,06		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			11'386,06		
14 A25048	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza 5 ÷ 10 cm, compresi la catalogazione delle lastre, il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio SOMMANO mq	15,00	52,25	783,75	0,00	
15 A25061	Demolizione di sottofondo in malta cementizia SOMMANO mc	11,00	78,35	861,85	0,00	
16 A25131	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai ... i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SOMMANO mc	11,00	70,36	773,96	0,00	
17 A25132	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico SOMMANO mc	11,00	23,49	258,39	0,00	
18 A25136a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... ativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) SOMMANO t	0,00	18,00	0,00	0,00	
19 NP.08	Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2) DN 32 - 1"1/4 SOMMANO m	20,00	43,59	871,80	0,00	
20 NP.09	Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2) DN 40 - 1"1/2 SOMMANO m	20,00	52,17	1'043,40	0,00	
21 NP.10	Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2) DN 50 - 2" SOMMANO m	95,00	63,10	5'994,50	0,00	
22 NP.11	Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2) DN 65 - 2"1/2 SOMMANO m	85,00	74,03	6'292,55	0,00	
23 NP.12	Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2) DN 80 - 3" SOMMANO m	115,00	81,09	9'325,35	0,00	
24 NP.13	Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2) DN 100 - 4" SOMMANO m	87,00	92,02	8'005,74	0,00	
25 NP.14	Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare 75x40x75 SOMMANO cadauno	1,00	425,29	425,29	0,00	
26 NP.15	Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare 75x50x75 SOMMANO cadauno	1,00	446,78	446,78	0,00	
27 NP.16	Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare 75x63x75 SOMMANO cadauno	1,00	464,68	464,68	0,00	
28 NP.17	Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare 90x63x90 SOMMANO cadauno	1,00	554,25	554,25	0,00	
	A R I P O R T A R E			47'488,35		

COMMITTENTE: Comune di Curtatone (MN) ['CME Rev 2022.dcf' (L:\01-Progetti in corso\COMUNI\22_045 - Municipio di Curtatone\03 - Computo\ v.1/34]