

**Sede Legale** 46034 Cerese di Borgo Virgilio (MN) Via W. Tobagi, 2  
**Cod. Fis.** MDLMRC78M11B110Q **P. Iva** 01862130208  
**R.E.A.** MN 206147 - Reg. Imp. MN

Tel. Fax. 0376/449109

---

**M.M.**

**MADELLA geom. MARCO**

fornitura inerti  
scavi movimento terra  
opere stradali

---

SPETT/LE  
Geom. Lodigiani  
Ufficio tecnico Comune di Curtatone

Borgo Virgilio, 29/08/2018

OGGETTO: PREVENTIVO PER ESECUZIONE DI PLATEA ARMATA IN CALCESTRUZZO PRESSO CAMPO  
SPORTIVO CURTATONE

La scrivente ditta Madella Marco, dopo aver visionato il computo metrico da Lei dato, preventiva per l'esecuzione del lavoro, di cui in oggetto, la somma di € 4.000,00 (quattromila/00)più IVA di legge.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,  
porgo distinti saluti.

Marco geom. Madella



## COMPUTO METRICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO PRESSO IL RETRO DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA CALCIO DEL "CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO"

Codice di riferimento	Descrizione dei lavori	Misure			Unità di misura	Prodotti
		Lunghezza	Larghezza	H o peso		
	Riporto					
<b>01</b>	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO</b>					
	Scavo di sbancamento a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, per uno spessore di circa 30/35cm, rispetto al piano di campagna, compreso l'onere del carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate.					
	Pavimentazione retro spogliatoi				<i>Mq</i>	<b>55,00</b>
	Rampa bagno disabili				<i>Mq</i>	<b>2,50</b>
<b>02</b>	<b>FORMAZIONE DI SOTTOFONDO</b>					
	Formazione di sottofondo in ghiaia mista o materiale riciclato misto certificato, per uno spessore di circa 25cm circa, compresa sistemazione del materiale, posto in opera con mezzi meccanici.					
	Pavimentazione retro spogliatoi				<i>Mq</i>	<b>55,00</b>
	Rampa bagno disabili				<i>Mq</i>	<b>2,50</b>
<b>03</b>	<b>PREPARAZIONE PIANO DI POSA</b>					
	Fornitura e posa di misto stabilizzato rullato per regolarizzazione del piano di posa					
	Pavimentazione retro spogliatoi				<i>Mq</i>	<b>55,00</b>
	Rampa bagno disabili				<i>Mq</i>	<b>2,50</b>
<b>04</b>	<b>CORDOLO IN CALCESTRUZZO</b>					
	Fornitura e posa in opera di cordonate in cemento prefabbricato di dimensioni ccm. 8/10 x 25 x 100, montate su fondazione continua in calcestruzzo dim. minime cm. 35 x 20 con leggera armatura in ferro tramite n° 3 Ø 12 longitudinali a correre, compreso fornitura e posa in opera di elementi specifici per esecuzione di abbassamenti in corrispondenza di attraversamenti pedonali o ingressi carrai e stuccatura finale della cordonata.					
	Pavimentazione retro spogliatoi				<i>MI</i>	<b>20,00</b>
<b>05</b>	<b>BATTUTO IN CALCESTRUZZO</b>					
	Formazione di battuto formato da uno strato di cm 12/15 di calcestruzzo armato con rete metallica elettrosaldata, diametro 8mm a maglia 20x20, fornito a resistenza caratteristica cubica a 28 gg classe C25/30 (Rck maggiore o uguale a 30 N/mm <sup>2</sup> ) e formato con cemento Portland 325, sabbia e ghiaia di fiume lavata. Sono compresi nel prezzo: la formazione di pendenze, eventuali cassature, lo spolvero superiore con quarzo grigio in ragione di 3 Kg/mq, la rigatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	Pavimentazione retro spogliatoi				<i>Mq</i>	<b>55,00</b>
	Rampa bagno disabili				<i>Mq</i>	<b>2,50</b>
<b>06</b>	<b>ASSISTENZA MURARIA PER IMPIANTO ELETTRICO</b>					
	Assistenza muraria per modifica impianto elettrico, consistente nella fornitura e posa in opera di corrugato in PVC, diametro minimo 120mm, e nella fornitura e posa in opera di n. 2 pozzetti 30x30 ispezionabili.					
					<i>C.po</i>	<b>1,00</b>
					A riportare	