



## COMPUTO METRICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO DI RACCORDO DA ESEGUIRE PRESSO I CINERARI DI NUOVA COSTRUZIONE POSTI AL CIMITERO DI SAN SILVESTRO

Codice di riferimento	Descrizione dei lavori	Misure			Unità di misura	Prodotti
		Lunghezza	Larghezza	H o peso		
	Riporto					
<b>01</b>	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO</b>					
	Scavo di sbancamento a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, per uno spessore di circa 25 cm, rispetto al piano di campagna, compreso l'onere del carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate.					
	Superficie d'intervento				<b>Mq</b>	<b>20,00</b>
<b>02</b>	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN MARMO</b>					
	Taglio di pavimentazione in lastre di marmo con disco meccanico e demolizione di porzione di pavimentazione.					
	Superficie d'intervento				<b>Mq</b>	<b>1,50</b>
<b>03</b>	<b>FORMAZIONE DI SOTTOFONDO</b>					
	Formazione di sottofondo in ghiaia mista o materiale riciclato misto certificato, per uno spessore di circa 10cm circa, compresa sistemazione del materiale, posto in opera con mezzi meccanici.					
	Superficie d'intervento				<b>Mq</b>	<b>20,00</b>
<b>04</b>	<b>PREPARAZIONE PIANO DI POSA</b>					
	Fornitura e posa di misto stabilizzato rullato per regolarizzazione del piano di posa					
	Superficie d'intervento				<b>Mq</b>	<b>20,00</b>
<b>05</b>	<b>BATTUTO IN CALCESTRUZZO</b>					
	Formazione di battuto formato da uno strato di cm 12/15 di calcestruzzo armato con rete metallica elettrosaldata, diametro 8mm a maglia 20x20, fornito a resistenza caratteristica cubica a 28 gg classe C25/30 (Rck maggiore o uguale a 30 N/mm <sup>2</sup> ) e formato con cemento Portland 325, sabbia e ghiaia di fiume lavata. Sono compresi nel prezzo: la formazione di pendenze, eventuali casserature, lo spolvero superiore con quarzo grigio in ragione di 3 Kg/mq, la rigatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	Superficie d'intervento				<b>Mq</b>	<b>20,00</b>
<b>06</b>	<b>ARMATURA METALLICA</b>					
	Innesto di ferri d'armatura per collegamento battuto in cemento esistente con nuova pavimentazione in calcestruzzo.					
					<b>C.po</b>	<b>1,00</b>
<b>07</b>	<b>GIUNTO DI DILATAZIONE</b>					
	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione in PVC o silicone. Utilizzato come giunto di separazione tra la pavimentazione esistente e quella di nuova realizzazione.					
	Sviluppo lineare				<b>MI</b>	<b>8,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (Iva esclusa)</b>						
					A riportare	