Codice	Decrizione dei lavori	Misure			Unità di misura	Prodotti	Prezzo Unitario	Importo
		Lunghezza	Larghezza	H o peso				
01	**ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO**							
	Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato mediante:							
	Fresatura del manto stradale esistente per i bordi di attacco, eseguito con appositi macchinari, compreso nel prezzo la scopatura con apposita macchina spazzolatrice semovente aspirante, a fresatura eseguita							-
	Realizzazione di manto in conglomerato bituminoso a caldo chiuso con granulometria massima fino a 20mm, spessore cm 10, ottenuto con pietrischetto, graniglia, con una percentuale non inferiore al 50% del peso totale di natura basaltica o porfirica verificato sul materiale trattenuto al crivello 5 UNI, sabbia e additivo, preventivamente essiccati e mescolati con apposito impianto, impastati con bitume puro fornito e posato in opera tramite idonea macchina vibro finitrice e/o a							-
	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale longitudinale/trasversale di primo impianto mediante l'impiego di vernice spartitraffico eseguita della migliore qualità rifrangente nella quantità minima di gr. 700/mq., stesa con compressore a spruzzo, secondo le indicazioni contenute nelle tavole grafiche.							-
	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale costituita da sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm. 60 per segnali stradali trattato con zincatura forte e colorazione in smalto sintetico opaco tinta a scelta della D.L., Segnali circolari e/o ottagonali in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm, secondo le indicazioni e quantità contenute nelle tavole grafiche.							-
	Dimensioni 4,50x8,20 + Rampe da 1m							
	Via Ateneo Pisano - fronte Scuola Primaria					1,00		
	Via Ferruccio Parri - intersezione Via Binda					1,00		
					Cad.	**2,00**	**€ 3.000,00**	**€ 6.000,00**
				A riportare			**Totale**	**€ -**