




città di Curtatone



IL PROGETTISTA
Ing. Giovanni Trombani

Piazza Corte Spagnola, 3 - Curtatone (MN)
Tel. 0376.358103 - email: tecnico@curtatone.it
C.F. 80001910209 - P.IVA 00427640206
- Servizio Lavori Pubblici -

**REALIZZAZIONE DI N. 4
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E
RIPRESA DI N. 1 ATTRAVERSAMENTO
ESISTENTE**

Ottobre 2019

ELABORATI GRAFICI E COMPUTO METRICO

UNICA

www.curtatone.it

Cod.	Descrizione dei lavori	Misure			Unità di misura	Prodotti	Prezzo Unitario	Importo
		Lungh.	Largh.	H o peso				
01	NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO							
1A	Fresatura del manto stradale esistente per i bordi di attacco, eseguito con appositi macchinari, compreso nel prezzo la scopatura con apposita macchina spazzolatrice semovente aspirante, a fresatura eseguita.							-
1B	Realizzazione di manto in conglomerato bituminoso a caldo chiuso con granulometria massima fino a 20mm, spessore cm 10, ottenuto con pietrischetto, graniglia, con una percentuale non inferiore al 50% del peso totale di natura basaltica o porfirica verificato sul materiale trattenuto al crivello 5 UNI, sabbia e additivo, preventivamente essiccati e mescolati con apposito impianto, impastati con bitume puro fornito e posato in opera tramite idonea macchina vibro finitrice e/o a mano.							-
1C	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale longitudinale/trasversale di primo impianto mediante l'impiego di vernice spartitraffico eseguita della migliore qualità rifrangente nella quantità minima di gr. 700/mq., stesa con compressore a spruzzo, secondo le indicazioni contenute nelle tavole grafiche.							-
1D	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale costituita da sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm. 60 per segnali stradali trattato con zincatura forte e colorazione in smalto sintetico opaco tinta a scelta della D.L., Segnali circolari e/o ottagonali in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm, secondo le indicazioni e quantità contenute nelle tavole grafiche.							-
	Via Ateneo Pisano - fronte Scuola Primaria	6,50	8,40		Mq	54,60	€ -	€ -
	Via dei Toscani - int. Via Martiri della libertà	6,50	5,38		Mq	34,97	€ -	€ -
	Via dei Toscani - Intersezione Via Giovannetti	6,50	8,70		Mq	56,55	€ -	€ -
	Via Molino - all'altezza del civico 31	6,50	5,50		Mq	35,75	€ -	€ -
1	TOTALE							€ 9.800,00
02	RIPRESA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ESISTENTE							
2A	Fresatura del manto stradale per tutta la superficie dell'attraversamento (rampe comprese), per uno spessore di cm 3 , eseguito con appositi macchinari, compreso nel prezzo la scopatura con apposita macchina spazzolatrice semovente aspirante, a fresatura eseguita.							-
					A riportare		Totale	€ 9.800,00

Cod.	Descrizione dei lavori	Misure			Unità di misura	Prodotti	Prezzo Unitario	Importo
		Lungh.	Largh.	H o peso				
	Riporto							€ 9.800,00
2B	Realizzazione di manto in conglomerato bituminoso a caldo chiuso con granulometria massima fino a 20mm, spessore cm 3 , ottenuto con pietrischetto, graniglia, con una percentuale non inferiore al 50% del peso totale di natura basaltica o porfirica verificato sul materiale trattenuto al crivello 5 UNI, sabbia e additivo, preventivamente essiccati e mescolati con apposito impianto, impastati con bitume puro fornito e posato in opera tramite idonea macchina vibro finitrice e/o a mano.							-
2C	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale longitudinale/trasversale di primo impianto mediante l'impiego di vernice spartitraffico eseguita della migliore qualità rifrangente nella quantità minima di gr. 700/mq., stesa con compressore a spruzzo, secondo le indicazioni contenute nelle tavole grafiche.							-
	Via Levata - Cimitero di San Silvestro	9,10	6,50		Mq	59,15		
2	TOTALE				C.po	1,00		€ 1.200,00
03	RAPPEZZI TRATTI DI ASFALTATURA							
3A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici o a mano, per uno spessore di cm 10, compreso il carico, lo scarico ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta, a discarica autorizzata (compresi gli oneri di discarica) e quant'altro necessario, anche non espressamente richiamato, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.							
	Via Guareschi	3,00	1,00	0,10	Mc	0,30		
3B	Fresatura del manto stradale per tutta la superficie dell'attraversamento (rampe comprese), per uno spessore di cm 3 , eseguito con appositi macchinari, compreso nel prezzo la scopatura con apposita macchina spazzolatrice semovente aspirante, a fresatura eseguita.							-
	Via Guareschi	4,00	3,00		Mq	12,00		
3C	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strato di binder - spessore compreso finito di 7 cm , provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.							-
					A riportare		Totale	€ 11.000,00

N.B. L'esatta ubicazione dei tratti oggetto d'intervento verrà stabilita e tracciata dal Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei lavori, alla presenza dell'appaltatore.



TAVOLA N. 1 - Scala 1:200
Via A.Pisano - Montanara

N.B. L'esatta ubicazione dei tratti oggetto d'intervento verrà stabilita e tracciata dal Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei lavori, alla presenza dell'appaltatore.

Via Martiri della Libertà

Allineamento Marciapiede

Parcheggio

Banchina in erba

Via dei Toscani




TAVOLA N. 2 - Scala 1:200
Via dei Toscani - Quattroventi

N.B. L'esatta ubicazione dei tratti oggetto d'intervento verrà stabilita e tracciata dal Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei lavori, alla presenza dell'appaltatore.



TAVOLA N. 3 - Scala 1:200
Via dei Toscani - Montanara

N.B. L'esatta ubicazione dei tratti oggetto d'intervento verrà stabilita e tracciata dal Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei lavori, alla presenza dell'appaltatore.



TAVOLA N. 4 - Scala 1:200
Via Molino - San Silvestro

VOCE 2 – RIPRESA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO ESISTENTE IN VIA LEVATA (ZONA CIMITERO)



VOCE 3 – RAPPEZZO STRADALE IN VIA GUARESCHI – LEVATA

