

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:**Re: Richiesta preventivo per tinteggiatura della scuola dell'infanzia di San Silvestro

**Data:**Tue, 21 Dec 2021 19:25:28 +0100

**Mittente:**Marco Vida <[marcovida653@gmail.com](mailto:marcovida653@gmail.com)>

**A:**[lodigiani.federico@curtatone.it](mailto:lodigiani.federico@curtatone.it) <[lodigiani.federico@curtatone.it](mailto:lodigiani.federico@curtatone.it)>

Come da accordi in allegato Ti invio quanto richiesto, negli allegati troverai anche le schede tecniche che mi avevi richiesto. In attesa di un Tuo riscontro cordiali saluti

Marco Vida

Il giorno lun 20 dic 2021 alle ore 12:14 [lodigiani.federico@curtatone.it](mailto:lodigiani.federico@curtatone.it) <[lodigiani.federico@curtatone.it](mailto:lodigiani.federico@curtatone.it)> ha scritto:

Buongiorno, come da accordi invio il Computo Metrico da prezzare per i lavori in oggetto.

Cordiali saluti.

--

**Geom. Federico Lodigiani**

Città di Curtatone – Servizio Lavori Pubblici  
Piazza Corte Spagnola, 3 – Cap. 46010  
Tel. 0376/358103 – Fax 0376/358049  
C.F. 80001910209 – P.IVA 00427640206  
Sito internet: [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it)  
email: [lodigiani.federico@curtatone.it](mailto:lodigiani.federico@curtatone.it)

IMPORTANTE: le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da ritenersi riservate, confidenziali ed indirizzate ai soli destinatari. Persone diverse da questi ultimi e da quelle incaricate del recapito non sono autorizzate ad aprire, leggere, copiare, consegnare, distribuire o comunque trattenerne il messaggio e gli eventuali allegati. Inoltre, anche se questa e-mail e gli eventuali allegati sono da ritenersi non infetti da virus e immuni da altri difetti, è dovere dei destinatari assicurarsi dell'assenza di virus. Il Comune di Curtatone non si assume alcuna responsabilità in caso di danni o di perdite eventualmente subiti.

TUTELA DELLA PRIVACY

Il contenuto del presente messaggio e dei relativi allegati è destinato esclusivamente al destinatario in indirizzo.

La riservatezza del messaggio è tutelata dalla legge sulla Privacy e dal segreto professionale.

Soggetti diversi dal destinatario non possono utilizzare o divulgare il contenuto della presente e-mail sotto comminatoria delle sanzioni di legge.

TUTELA DELLA PRIVACY

Il contenuto del presente messaggio e dei relativi allegati è destinato esclusivamente al destinatario in indirizzo.

La riservatezza del messaggio è tutelata dalla legge sulla Privacy e dal segreto professionale.

Soggetti diversi dal destinatario non possono utilizzare o divulgare il contenuto della presente e-mail sotto comminatoria delle sanzioni di legge.

TUTELA DELLA PRIVACY



COMUNE DI CURTATONE  
E  
Protocollo Generale Comune di Curtatone  
Protocollo N.0033984/2021 del 22/12/2021



IL PROGETTISTA

Ing. Giovanni Trombani

**COMUNE DI CURTATONE**  
Piazza Corte Spagnola 3  
46010 Curtatone (MN)

**LAVORI DI SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA  
DELL'INFANZIA DI SAN SILVESTRO MEDIANTE  
TINTEGGIATURA DEI LOCALI INTERNI CON  
PRODOTTI AD ELEVATA PROTEZIONE  
BATTERIOSTATICA**

**Dicembre 2021**

**COMPUTO METRICO**

**www.curtatone.it - Pec: comune.curtatone@legalmail.it**

N.	Descrizione dei lavori	Misure			Unità di misura	Prodotti	Prezzo Unitario	Importo
		Lungh.	Largh.	H o peso				
	<b>Riporto</b>							
<b>01</b>	<b>IDROPITTURA SEMILAVABILE ANTIBATTERICA</b>							
	Tinteggiatura di pareti e soffitti con due mani di idropittura catturatore della formaldeide lavabile antibatterica per interni a base di ioni di argento, ad altissima opacità, certificata AIQ classe A+, formaldeide free. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante; sono compresi gli oneri per la copertura completa della pavimentazione e di tutte le parti esposte (finestre, porte, ecc.), i ponteggi, gli sfridi, il tiro ed il calo dei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.							
	<b>Blocco Wc</b>							
	Pareti	20,22		1,40		28,31		
	Soffitto	24,82				24,82		
	<b>Deposito</b>							
	Pareti	12,12		1,40		16,97		
	Soffitto	7,80				7,80		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	28,26		1,40		39,56		
	Soffitto	49,20				49,20		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	20,14		1,40		28,20		
	Soffitto	25,11				25,11		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	20,14		1,40		28,20		
	Soffitto	25,11				25,11		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	28,00		1,40		39,20		
	Soffitto	48,17				48,17		
	<b>Blocco Wc</b>							
	Pareti	18,95		1,40		26,53		
	Soffitto	22,18				22,18		
	<b>Blocco Wc</b>							
	Pareti	18,95		1,40		26,53		
	Soffitto	22,18				22,18		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	28,22		1,40		39,51		
	Soffitto	49,04				49,04		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	20,82		1,40		29,15		
	Soffitto	26,98				26,98		
	<b>Dormitorio</b>							
	Pareti	19,52		1,40		27,33		
	Soffitto	23,39				23,39		
	<b>Dormitorio</b>							
	Pareti	31,21		1,40		43,69		
	Soffitto	55,44				55,44		
					<b>A riportare</b>		<b>Totale</b>	€ -

N.	Descrizione dei lavori	Misure			Unità di misura	Prodotti	Prezzo Unitario	Importo
		Lungh.	Largh.	H o peso				
	<b>Riporto</b>						€ -	
	<b>Corridoio</b>							
	Pareti	14,42		1,40		20,19		
	Soffitto	10,42				10,42		
	<b>Mensa</b>							
	Pareti	50,65		1,40		70,91		
	Soffitto	101,87				101,87		
	<b>Attività libere</b>							
	Pareti	33,90		1,40		47,46		
	Soffitto	71,81				71,81		
	<b>Atrio</b>							
	Pareti	51,73		1,40		72,42		
	Soffitto	77,90				77,90		
	<b>Assistente</b>							
	Pareti	14,05		1,40		19,67		
	Soffitto	11,91				11,91		
	<b>Spogliaoti</b>							
	Pareti	14,00		1,40		19,60		
	Soffitto	10,41				10,41		
	<b>Spogliaoti</b>							
	Pareti	14,00		1,40		19,60		
	Soffitto	10,41				10,41		
	<b>Wc</b>							
	Pareti	7,44		1,40		10,42		
	Soffitto	3,45				3,45		
	<b>Wc</b>							
	Pareti	6,49		1,40		9,09		
	Soffitto	2,36				2,36		
	<b>Lavanderia</b>							
	Pareti	5,24		1,40		7,34		
	Soffitto	9,51				9,51		
	<b>Wc</b>							
	Pareti	5,52		1,40		7,73		
	Soffitto	1,78				1,78		
	<b>Assistente</b>							
	Pareti	16,93		1,40		23,70		
	Soffitto	14,91				14,91		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	21,51		1,40		30,11		
	Soffitto	28,57				28,57		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	28,20		1,40		39,48		
	Soffitto	48,93				48,93		
	<b>Blocco Wc</b>							
	Pareti	20,22		1,40		28,31		
	Soffitto	24,82				24,82		
	<b>Deposito</b>							
	Pareti	12,12		1,40		16,97		
	Soffitto	7,80				7,80		
	<b>Attività libere</b>							
	Pareti	33,78		1,40		47,29		
	Soffitto	70,40				70,40		
	<b>Cucina</b>							
	Pareti	28,19		1,40		39,47		
	Soffitto	37,79				37,79		
	<b>Spogliaoti</b>							
	Pareti	11,08		1,40		15,51		
	Soffitto	6,83				6,83		
					<b>A riportare</b>		<b>Totale € -</b>	

N.	Descrizione dei lavori	Misure			Unità di misura	Prodotti	Prezzo Unitario	Importo
		Lungh.	Largh.	H o peso				
	<b>Riporto</b>							€ -
	<b>Antiwc</b>							
	Pareti	9,30		1,40		13,02		
	Soffitto	3,28				3,28		
	<b>Wc</b>							
	Pareti	5,36		1,40		7,50		
	Soffitto	1,67				1,67		
	<b>Lavatoio</b>							
	Pareti	6,30		1,40		8,82		
	Soffitto	2,48				2,48		
	<b>Doccia</b>							
	Pareti	5,66		1,40		7,92		
	Soffitto	1,95				1,95		
	<b>Dispensa</b>							
	Pareti	12,20		1,40		17,08		
	Soffitto	8,03				8,03		
	<b>Lavaggio</b>							
	Pareti	13,01		1,40		18,21		
	Soffitto	9,72				9,72		
	<b>Patio</b>							
	Pareti	31,32	2,00	1,40		87,70		
					<b>Mq</b>	<b>2.037,12</b>	€ 6,00	€ 12.222,72
<b>02</b>	<b>PITTURA CON SMALTO ALL'ACQUA LAVABILE</b>							
	Applicazione in due mani di smalto murale in fase acquosa con formula battereostatica, a finitura opaca a base di resine acriliche. La pittura dovrà avere elevata resistenza all'abrasione a umido in Classe 1 secondo ISO 11998, con elevata opacità gloss <5 secondo ISO 2813, con potere igienizzante e batteriostatico con ioni d'argento. Applicazione in due mani a rullo o pennello in maniera uniforme, colore a scelta della D.L., previa preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tingeggiare ed eventuale mano di primer acrilico all'acqua; sono compresi gli oneri per la copertura completa della pavimentazione e di tutte le parti esposte (finestre, porte, ecc.), i ponteggi, gli sfridi, il tiro ed il calo dei materiale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.							
	<b>Deposito</b>							
	Pareti	12,12		2,00		24,24		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	28,26		2,00		56,52		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	20,14		2,00		40,28		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	20,14		2,00		40,28		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	28,00		2,00		56,00		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	28,22		2,00		56,44		
					<b>A riportare</b>		<b>Totale</b>	€ -

N.	Descrizione dei lavori	Misure			Unità di misura	Prodotti	Prezzo Unitario	Importo
		Lungh.	Largh.	H o peso				
	<b>Riporto</b>						€ -	
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	20,82		2,00		41,64		
	<b>Dormitorio</b>							
	Pareti	19,52		2,00		39,04		
	<b>Dormitorio</b>							
	Pareti	31,21		2,00		62,42		
	<b>Corridoio</b>							
	Pareti	14,42		2,00		28,84		
	<b>Mensa</b>							
	Pareti	50,65		2,00		101,30		
	<b>Attività libere</b>							
	Pareti	33,90		2,00		67,80		
	<b>Atrio</b>							
	Pareti	51,73		2,00		103,46		
	<b>Assistente</b>							
	Pareti	14,05		2,00		28,10		
	<b>Spogliatoi</b>							
	Pareti	14,00		2,00		28,00		
	<b>Spogliatoi</b>							
	Pareti	14,00		2,00		28,00		
	<b>Assistente</b>							
	Pareti	16,93		2,00		33,86		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	21,51		2,00		43,02		
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	28,20		2,00		56,40		
	<b>Deposito</b>							
	Pareti	12,12		2,00		24,24		
	<b>Attività libere</b>							
	Pareti	33,78		2,00		67,56		
	<b>Dispensa</b>							
	Pareti	12,20		2,00		24,40		
	<b>Patio</b>							
	Pareti	31,32	2,00	2,00		125,28		
					<b>Mq</b>	<b>1.177,12</b>	<b>€ 11,00</b>	<b>€ 12.948,32</b>
<b>03</b>	<b>FASCE PARACOLPI IN PLEXIGLASS</b>							
	Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in plexiglass, da fissare al muro ad altezza banco, altezza non inferiore a cm 15.							
	<b>Attività Ordinate</b>							
	Pareti	28,26		0,50		14,13		
	<b>Attività Ordinate</b>					-		
	Pareti	20,14		0,50		10,07		
	<b>Attività Ordinate</b>					-		
	Pareti	20,14		0,50		10,07		
	<b>Attività Ordinate</b>					-		
	Pareti	28,00		0,50		14,00		
	<b>Attività Ordinate</b>					-		
	Pareti	28,22		0,50		14,11		
	<b>Attività Ordinate</b>					-		
	Pareti	20,82		0,50		10,41		
	<b>Dormitorio</b>					-		
	Pareti	19,52				19,52		
	<b>Dormitorio</b>					-		
	Pareti	31,21				31,21		
					<b>A riportare</b>		<b>Totale € -</b>	

