


DITTA: FENZI & MORELLI DI MARW FABIO & C. SNC
 STR. MAGGIO 171A
 46047 POZZO RENOVANO



IL PROGETTISTA

Ing. Giovanni Trombani

COMUNE DI CURTATONE

Piazza Corte Spagnola 3
 46010 Curtatone (MN)

**LAVORI DI SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA
 DELL'INFANZIA DI LEVATA MEDIANTE
 TINTEGGIATURA DEI LOCALI INTERNI CON
 PRODOTTI AD ELEVATA PROTEZIONE
 BATTERIOSTATICA**

Dicembre 2021

COMPUTO METRICO

www.curtatone.it - Pec: comune.curtatone@legalmail.it

| N. | Descrizione dei lavori | Misure | | | Unità di misura | Prodotti | Prezzo Unitario | Importo |
|-----------|--|--------------------|--------|----------|--------------------|----------|-----------------|----------|
| | | Lungh. | Largh. | H o peso | | | | |
| | Riporto | | | | | | | |
| 01 | IDROPITTURA SEMILAVABILE ANTIBATTERICA | SAIUS SABER | | | | | | |
| | Tinteggiatura di pareti e soffitti con due mani di idropittura catturatore della formaldeide lavabile antibatterica per interni a base di ioni di argento, ad altissima opacità, certificata AIQ classe A+, formaldeide free. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante; sono compresi gli oneri per la copertura completa della pavimentazione e di tutte le parti esposte (finestre, porte, ecc.), i ponteggi, gli sfridi, il tiro ed il calo dei materiale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. | | | | | | | |
| | Dormitorio | | | | | | | |
| | Pareti | 28,50 | | 1,35 | | 38,48 | | |
| | Soffitto | 50,00 | | | | 50,00 | | |
| | rpstiglio | | | | | | | |
| | Pareti | 12,30 | | 1,35 | | 16,61 | | |
| | Soffitto | 9,12 | | | | 9,12 | | |
| | dispensa | | | | | | | |
| | Pareti | 12,00 | | 1,35 | | 16,20 | | |
| | Soffitto | 8,57 | | | | 8,57 | | |
| | antiwc | | | | | | | |
| | Pareti | 6,50 | | 1,35 | | 8,78 | | |
| | Soffitto | 2,46 | | | | 2,46 | | |
| | wc | | | | | | | |
| | Pareti | 5,40 | | 1,35 | | 7,29 | | |
| | Soffitto | 1,80 | | | | 1,80 | | |
| | Office | | | | | | | |
| | Pareti | 7,70 | | 1,35 | | 10,40 | | |
| | Soffitto | 3,47 | | | | 3,47 | | |
| | Office | | | | | | | |
| | Pareti | 10,20 | | 1,35 | | 13,77 | | |
| | Soffitto | 5,29 | | | | 5,29 | | |
| | Cucina | | | | | | | |
| | Pareti | 25,30 | | 1,35 | | 34,16 | | |
| | Soffitto | 40,00 | | | | 40,00 | | |
| | Refettorio | | | | | | | |
| | Pareti | 41,80 | | 1,35 | | 56,43 | | |
| | Soffitto | 103,20 | | | | 103,20 | | |
| | Lavandini | | | | | | | |
| | Pareti | 24,24 | | 1,35 | | 32,72 | | |
| | Soffitto | 36,71 | | | | 36,71 | | |
| | Bagni | | | | | | | |
| | Pareti | 22,60 | | 1,35 | | 30,51 | | |
| | Soffitto | 31,62 | | | | 31,62 | | |
| | Ambulatorio | | | | | | | |
| | Pareti | 13,40 | | 1,35 | | 18,09 | | |
| | | | | | A riportare | | Totale | € |

| N. | Descrizione dei lavori | Misure | | | Unità di misura | Prodotti | Prezzo Unitario | Importo |
|-----------|---|-----------------|--------|----------|--------------------|----------|-------------------|---------|
| | | Lungh. | Largh. | H o peso | | | | |
| | Riporto | | | | | | € - | |
| | Soffitto | 11,10 | | | | 11,10 | | |
| | Direzione | | | | | | | |
| | Pareti | 14,20 | | 1,35 | | 19,17 | | |
| | Soffitto | 13,00 | | | | 13,00 | | |
| | Ingresso | | | | | | | |
| | Pareti | 102,44 | | 1,35 | | 138,29 | | |
| | Soffitto | 220,00 | | | | 220,00 | | |
| | Aule 3 | | | | | | | |
| | Pareti | 26,90 | 3,00 | 1,35 | | 108,95 | | |
| | Soffitto | 45,15 | 3,00 | | | 135,45 | | |
| | Insegnanti | | | | | | | |
| | Pareti | 17,12 | | 1,35 | | 23,11 | | |
| | Soffitto | 17,99 | | | | 17,99 | | |
| | Lavanderia | | | | | | | |
| | Pareti | 13,72 | | 1,35 | | 18,52 | | |
| | Soffitto | 9,72 | | | | 9,72 | | |
| | Lavandini | | | | | | | |
| | Pareti | 20,03 | | 1,35 | | 27,04 | | |
| | Soffitto | 25,06 | | | | 25,06 | | |
| | Bagni | | | | | | | |
| | Pareti | 20,14 | | 1,35 | | 27,19 | | |
| | Soffitto | 25,32 | | | | 25,32 | | |
| | Attività | | | | | | | |
| | Pareti | 41,10 | | 1,35 | | 55,49 | | |
| | Soffitto | 89,38 | | | | 89,38 | | |
| | Aule 2 | | | | | | | |
| | Pareti | 26,70 | 2,00 | 1,35 | | 72,09 | | |
| | Soffitto | 44,45 | 2,00 | | | 88,90 | | |
| | Dormitorio | | | | | | | |
| | Pareti | 39,40 | | 1,35 | | 53,19 | | |
| | Soffitto | 88,90 | | | | 88,90 | | |
| | | | | | Mq | 1.843,52 | 6,50 11.989,88 | |
| 02 | PITTURA CON SMALTO ALL'ACQUA LAVABILE | DUCCO SAUL-TECH | | | | | | |
| | Applicazione in due mani di smalto murale in fase acquosa con formula battereostatica, a finitura opaca a base di resine acriliche. La pittura dovrà avere elevata resistenza all'abrasione a umido in Classe 1 secondo ISO 11998, con elevata opacità gloss <5 secondo ISO 2813, con potere igienizzante e batteriostatico con ioni d'argento. Applicazione in due mani a rullo o pennello in maniera uniforme, colore a scelta della D.L., previa preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare ed eventuale mano di primer acrilico all'acqua; sono compresi gli oneri per la copertura completa della pavimentazione e di tutte le parti esposte (finestre, porte, ecc.), i ponteggi, gli sfridi, il tiro ed il calo dei materiale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. | | | | | | | |
| | | | | | A riportare | | Totale € - | |

